

Sted og prosess Oslobygg / SHA+ / SHA i byggeprosjekter+ / 7. SHA - Faktaark og veiledninger**Dokumentkategori** Beskrivelse - retningslinjer
Dokumentansvarlig Bård Sigmund Dybsjord**Sist godkjent dato** 27.10.2023 (Bård Sigmund Dybsjord)

SHA KRAV – VINTERDRIFT

Alvorlige hendelser og skader, gjentar seg hver vinter på byggeplasser. Oslobygg ønsker fremover å unngå dette.



Oslobygg mener at tryggere vinterdrift kan oppnås med blant annet følgende huskepunkter på byggeplassen, som evt. må anskaffes/ bestilles:

- Gangveier skal være ryddige og frie for snublefarer.
- Fortløpende rydding må gjennomføres.
- Skli-sikring av adkomster, ramper, trapper, lettstillas mm.
- Belysning ute, fortrinnsvis av type LED, må være etablert i perioden okt-april.
- Utstyr og materiell som er utsatt for vind må sikres.
- Snøskuffer, hakker og lignede må være anskaffet
- Strøkasser må være fylt opp.
- Avtale om snøbrøyting av riggområde og evt. snødeponering på riggområde må være avklart.
- For tildekking av materialer og utstyr, må presenninger være anskaffet.
- Fiberstroppe, og annet løst løfteutstyr, lagres beskyttet mot vær og vind
- Arbeidsklær for vinter inkl. sko med brodder
- Oppvarming av bygg, vann og avløp, og evt. utstyr.
- Hulldekker borres opp så vann kan dreneres ut.

